

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## REFORMA PISTA POLIDEPORTIVA EN ARJONILLA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 01 ALBAÑILERIA</b>									
01.01.01	<b>UD. CASETA PARA GENERADOR</b> Ud. de formación de caseta de 2x3 metros y 2,80 m. de altura, formada por cimentación de losa de hormigón HA-25/P/40 de 25 cm. de espesor p.p. de hierro corrugado 22Kg/m2. Paredes de bloque de hormigón 40x20x20 cara vista. Losa de hormigón de HA-25/P/20 de 15 cm. de espesor p.p. de hierro corrugado 22Kg/m2. puerta y rejillas de ventilación. Pintura impermeable en cubierta.	1	1,00			1,00	1,00	2.800,00	2.800,00
<b>TOTAL CAPITULO 01. ALBAÑILERIA .....</b>									<b>2.800,00</b>
<b>CAPÍTULO 02.01 ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>									
01.02.01	<b>m.I. RED DE AGUA DE 1.1/2" DE POLIETILENO RIEGO</b> Ml. de red de agua para suministro al deposito de riego, con tubería de polietileno de riego de 10ATM De 1.1/2" p.p. de piezas especiales, excavación 50 cm. pro.de zanja, cama de arena y relleno de arena 10 cm. Completamente terminado y funcionando.	1	125,00			125,00	125,00	11,80	1.475,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 02. BASTECIMIENTO DE AGUA.....</b>									<b>1.475,00</b>

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## REFORMA PISTA POLIDEPORTIVA EN ARJONILLA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO 03.01 INSTALACION ELECTRICA</b>									
03.01.	<b>UD. BOMBA SUMERGIDA 15 cv</b> Ud. de bomba sumergida de 6" de Dim. Con potencia de 15 cv. Caudal de 2600L/h. a 350 m. profundidad. Totalmente instalada	1	1			1	1	3.600,00	3.900,00
03.02	<b>m. TUBERIA BOMBA</b> Ml. de tubería s/s DIN 2448 de 2" PINT. Con p.p. de piezas especiales Todo ello completamente terminado y comprobado.	1	360,00			360,00	360,00	11,80	4.248,00
03.03.	<b>m CABLE MANGUERA</b> Ml. de cable manguera de 3Z 12 mm. Total instalado	1	360,00			360,00	360,00	3,20	1.152,00
03.04	<b>ud. GENERADOR ELECTRICO</b> UD. de generador abierto electrógeno de 40 KVA. Incluso cuadro para bomba con arrancador directo, con paro por intensidad Totalmente instalado en caseta.	1	1			1	1	10.184,00	10.184,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 03. INS. ELECTRICA.....</b>									<b>19.484,00</b>
<b>TOTAL SUMA DE CAPITULO.....</b>									<b>23.759,00</b>

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## REFORMA PISTA POLIDEPORTIVA EN ARJONILLA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	-------------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

### RESUMEN:

-01.	-ALBAÑILERIA.....						2.800,00		
-02	-ABASTECIMIENTO DE AGUA.....						1.875,00		
-03	-INSTALACION ELECTRICA.....						19.484,00		
-									
-									
	<b>TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL</b>								<b>23.759,00</b>
							<b>13,00 % Gastos generales .....</b>	<b>3.088,67</b>	
							<b>6,00 % Beneficio industrial.....</b>	<b>1.425,54</b>	
							<b>SUMA DE G.G. y B.I.</b>		<b>4.514,21</b>
							<b>16,00 % I.V.A. ....</b>		<b>4.523,71</b>
							<b>TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA</b>		<b>32.796,92</b>
							<b>TOTAL PRESUPUESTO GENERAL</b>		<b>32.796,92</b>

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL euros con NOVENTA Y DOS céntimos